

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表  
(第六批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3ZGDT202506080001	1.大唐宝鸡热电志丹县100MW风电项目未按环评要求落实防护距离,个别风机机位距离居民居住区较近(实际距离不符合环评报告要求)。2.风机噪声过大,影响周围居民生活。3.2024年12月底,镇政府曾要求工程暂缓,但目前工程仍在建设。	延安市	群众身边的生态环境问题	<p>一、基本情况</p> <p>大唐志丹风电项目是陕西省2021年保障性并网项目,于2022年4月21日获得省发改委核准批复。项目位于延安市志丹县双河镇保安街道,工程建设容量100MW,安装20台单机容量为5MW风力发电机组,目前工程处于建设中。</p> <p>二、调查核实情况</p> <p>1.群众反映“大唐宝鸡热电志丹县100MW风电项目未按环评要求落实防护距离,个别风机机位距离居民居住区较近(实际距离不符合环评报告要求)。”问题,经调查核实不属实。</p> <p>经查阅项目环评报告书,要求风机距最近居民点距离在300m以上,考虑光影影响,风机北侧居民点应在320m以上。经现场测量确认距离居民居住区最近机位为T06,距离最近的居民住宅位于T06机位西南侧370m,符合环评报告中防护距离要求。</p> <p>2.群众反映“风机噪声过大,影响周围居民生活。”问题,经调查核实部分属实。</p> <p>环评批复中要求运营期间的噪声执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准,环境噪声限值昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。因距离居民最近T06风机尚未建设运行,2025年6月9日-10日第三方检测机构选取已投运的风机进行了距运行风机点位360米、364米、371米处的噪声监测,监测结果最大值昼间54.7dB(A),夜间46.5dB(A),均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准。但考虑到噪声感知具有主观性,对周围部分居民生活可能存在特定条件下的影响。</p> <p>3.群众反映“2024年12月底,镇政府曾要求工程暂缓,但目前工程仍在建设。”问题,经调查核实不属实。</p> <p>经核实2024年12月T06机位开始施工,群众因机位距离上访投诉后,保安街道办(即举报中提到的镇政府)电话通知要求T06机位处施工暂缓。经调查,T06机位自2024年12月底因纠纷停工后,至今未进行施工,保安街道办进行了核实并出具了未进行施工的证明。</p>	部分属实	严格落实环评要求的噪声限值不超标,进一步降低风机运行噪声对居民影响。	<p>一、针对风机运行噪声影响周围居民生活问题,整改措施如下:</p> <p>项目单位将结合本次专项噪声监测数据与风机运行日志、气象数据等进行交叉比对分析,力求通过优化风机运行参数、评估并实施降噪方案,在技术可行的范围内,采用进一步降低风机运行噪声对居民影响的措施。</p> <p>二、长效机制:</p> <p>1. 严格实施全过程管控措施,对于施工期及运行期的噪声等环境影响进行监控,发现问题及时采取措施。</p> <p>2. 始终坚持以人民为中心的发展理念,定期收集周边群众合理诉求,解决问题并建立和谐稳定的民企关系。</p>	已办结	无